

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 100 NICHOS OSSUÁRIOS EXTERNO PARA ATÉ UMA OSSADA ACOMODADA EM URNA OSSUÁRIA**


**LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL – BAIRRO POUSO ALTO - CAJATI-SP**

**APRESENTAÇÃO**


O presente memorial visa estabelecer os procedimentos para o fornecimento e instalação de 100 nichos ossuários externo para até uma ossada acomodada em urna ossuária.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

O item remunera o fornecimento e instalação de 100 nichos ossuários externo para até uma ossada acomodada em urna ossuária - medidas - 51x25x80 cm (100 urnas inclusas ao preço). Composto de estrutura em aço carbono com pintura naval em epóxi 120 micras, incluindo tampo de fechamento em eco granito, já com furos, parafusos de fixação e capa de cobertura dos parafusos em aço inox. Incluso acabamento de fechamento nas laterais como as bordas superiores e inferiores de 10cm também em eco granito branco, incluso suporte universal em alumínio escovado para colocação de flores e/ou instalação de porta vela ou floreira, cobertura em telha fibrocimento com calha e tubulação para recolhimento de água pluvial, plaquetas de identificação para ossuário em porcelana oval medindo 08 cm x 10 cm conforme layout a ser fornecido pela prefeitura. Incluso construção de base para apoio com fundação em concreto (radie) 5,00m².


**SEGUE CROQUI COM E DETALHES DO OSSUÁRIO****Planta Baixa**

Esc.: 1/20




**2** Vista Frontal

Esc.: 1/20



**3** Vista Isometrica



4 Corte AA  
Esc.: 1/10

## OBSERVAÇÕES:

Deverá ser disponibilizado treinamento para capacitação de até 04 (quatro) funcionários, a serem indicados pela contratante, para operação e manutenção de todo o sistema a ser instalado.

Todos os equipamentos terão garantia total por 01 (um) ano, contra defeitos de fabricação e montagem, a contar da data do primeiro sepultamento.

O suporte universal será fornecido conforme já instalado conforme modelo abaixo. O mesmo permite a utilização de vários acessórios (velário, suporte para jarros, altar para santos, etc.).



As urnas ossuária fornecidas (parte integrante do fornecimento), deverão apresentar embalagem individual completa com manual de instruções, certificado de garantia, lacres numéricos, adesivos de identificação, pó anti-insetos, talco antiumidade e adesivo de lacração.

### **TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

Deverá a empresa contratada responsabilizar-se por todo o transporte de materiais e equipamentos necessários aos serviços, bem como sua instalação no canteiro de obras, com as devidas sinalizações necessárias.

Todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada.

### **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A Contratada é responsável única para com os empregados e auxiliares utilizados na obra, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidente de trabalho ou quaisquer outros encargos. A contratada deverá fornecer todos os E.P.I's necessários a segurança do trabalhador.

A Contratada deverá elaborar programação junto com a Divisão de Trânsito, com a intenção de evitar qualquer ônus aos pedestres e tráfego do local onde será instalado o portal.

### **LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS**

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: Será removido todo o entulho do local da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. A obra deverá ser entregue limpa em perfeito estado de conservação e limpeza. Deverão ser lavados, convenientemente, todos os pisos, devendo ser removido qualquer vestígio de tintas e manchas.

**Cajati, 16 de agosto de 2019.**