



CPPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇO

VERSÃO 178

Vigência: a partir de 02/03/2020

Referência	Descrição	Un	Coeficiente
S.01.000.080308	Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D	h	0,0733
03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do	m³	
B.01.000.010146	Servente	h	6,0000
S.01.000.080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	h	2,0000
S.01.000.080157	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	h	4,0000
03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	
B.01.000.010146	Servente	h	4,0000
S.01.000.080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	h	1,0000
S.01.000.080157	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	h	2,0000
S.01.000.080266	Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D	h	0,0150
S.01.000.080308	Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D	h	0,0733
03.01.230	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do	m³	
B.01.000.010146	Servente	h	4,0000
S.01.000.080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	h	1,0000
S.01.000.080157	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	h	2,0000
03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	
B.01.000.010146	Servente	h	0,4000
S.01.000.080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	h	0,1000
S.01.000.080157	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	h	0,2000
S.01.000.080266	Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D	h	0,0040
S.01.000.080308	Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D	h	0,0040
03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	
B.01.000.010146	Servente	h	0,4000
S.01.000.080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	h	0,1000
S.01.000.080157	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	h	0,2000
03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	
B.01.000.010146	Servente	h	4,0000
S.01.000.080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	h	1,0000
S.01.000.080157	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	h	2,0000
S.01.000.080266	Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D	h	0,0400
S.01.000.080308	Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ - COND.D	h	0,0400
03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do	m³	
B.01.000.010146	Servente	h	4,0000
S.01.000.080129	Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D	h	1,0000
S.01.000.080157	Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS	h	2,0000
03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	
B.01.000.010146	Servente	h	6,0000
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	
B.01.000.010146	Servente	h	4,0000
03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	
B.01.000.010146	Servente	h	0,1500
03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	
B.01.000.010146	Servente	h	0,3000