



ORÇAMENTO

PONTO DE TAXI/ONIBUS MODELO GRANDE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAJATI-SP



FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	1.	PONTO DE TÁXI / ÔNIBUS MODELO GRANDE					
CPOS	24.20.300	CHAPA PERFURADA EM AÇO SAE 1020, FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO 7,5 MM, ESPESSURA 1/8" - SOLDAGEM TIPO MIG	M2	1,80	R\$ 750,54	R\$ 945,08	R\$ 1.701,14
CPOS	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	254,63	R\$ 19,36	R\$ 24,38	R\$ 6.207,93
CPOS	33.07.102	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	42,58	R\$ 44,39	R\$ 55,90	R\$ 2.380,26
CPOS	16.13.130	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	15,25	R\$ 208,66	R\$ 262,74	R\$ 4.006,79
CPOS	16.33.022	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	M	6,10	R\$ 101,14	R\$ 127,36	R\$ 776,90
CPOS	26.02.140	VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE DE 8 MM	M2	5,04	R\$ 379,66	R\$ 478,07	R\$ 2.409,47
CPOS	24.20.200	CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	6,02	R\$ 339,87	R\$ 427,96	R\$ 2.576,32
CPOS	97.03.010	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA EM TINTA ACRÍLICA	UN	13,00	R\$ 57,98	R\$ 73,01	R\$ 949,13
FDE	08.12.001	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M	m	8,72	R\$ 67,32	R\$ 84,77	R\$ 739,19
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	24,85	92,38	R\$ 116,33	R\$ 2.890,80
						SUBTOTAL	R\$ 24.637,93
						TOTAL GERAL	R\$ 24.637,93

Referência: SINAPI - 11/2022 - Com desoneração
CPOS - Boletim 188 - Com Desoneração
FDE - 10/2022

Cajati, 23 de Janeiro de 2023