



TABELA DE ESQUADRIAS					
JANELAS					
ITEM	DIMENSÕES (Larg x Alt x Peit)	ESPECIFICAÇÕES	TIPO	ACABAMENTO	QUANT.
J1	3,00X 1,00X 1,10	PERFIL EM ALUMINIO	CORRER/ VIDRO TEMPERADO	LISO/TRANSLÚCIDO	01
J2	1,50 X1,00X1,10	PERFIL EM ALUMINIO	CORRER/VIDRO TEMPERADO	LISO/TRANSLÚCIDO	02
J3	2,00X 1,00X 1,10	PERFIL EM ALUMINIO	VIDRO/FIXO - BOQUETA	LISO/TRANSLÚCIDO	01
J4	2,00X 1,00X 1,10	PERFIL EM ALUMINIO	CORRER/VIDRO TEMPERADO	LISO/TRANSLÚCIDO	12
J5	2,00X 1,00X 2,10	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	06
J6	1,50X0,60X1,50	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	02
J7	4,00X0,60X2,00	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	02
J8	1,30X0,60X2,00	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	01
J9	1,50X0,60X2,00	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	02
J10	1,10X0,60X2,00	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	02
J11	1,75X0,60X2,00	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	02
J12	0,80X0,60X2,00	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	01
J13	1,00X1,00X1,10	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	03
J14	0,60X0,60X1,10	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	07
J15	3,00X0,60X2,00	PERFIL EM ALUMINIO	BASCULANTE	LISO/TRANSLÚCIDO	01

PORTAS				
ITEM	DIMENSÕES (Larg. X Alt.)	ESPECIFICAÇÕES	TIPO	QUANT.
P1	0,80X2,10	MADEIRA	DOBRADIÇA 1 FOLHA	07
P2	0,70X2,10	MADEIRA	DOBRADIÇA 1 FOLHA	07
P3	2,00X2,10	VIDRO / TEMPERADO 10MM	CORRER 4 FOLHAS	01
P4	0,90 X 2,10	VIDRO / TEMPERADO 10MM	DOBRADIÇA 1 FOLHA	01
P5	4,80X2,10	VIDRO / TEMPERADO 10MM	CORRER 4 FOLHAS	02
P6	3,00X 2,10	VIDRO / TEMPERADO 10MM	CORRER 4 FOLHAS	02
P7	0,80X 2,10	ALUMÍNIO	DOBRADIÇA 1 FOLHA	10
P8	0,80X1,80	ALUMÍNIO/ VENEZIANA	DOBRADIÇA 1 FOLHA	02
P9	5,50X 2,10	VIDRO / TEMPERADO 10MM	CORRER- 4 FOLHAS	02
P10	0,70X1,80	ALUMÍNIO/ VENEZIANA	DOBRADIÇA 1 FOLHA	02
P11	0,90 X 2,10	MADEIRA	DOBRADIÇA 1 FOLHA	08
P12	0,70X 2,10	ALUMÍNIO	DOBRADIÇA 1 FOLHA	12
P13	2,50X 2,10	FERRO	DOBRADIÇA 2 FOLHAS	03
P14	1,80 X 1,80	FERRO	ENROLAR	03



CORTE A - A
ESCALA 1:150



CORTE B - B
ESCALA 1:100

LEGENDA	
ÁREA EXISTENTE	
ÁREA A CONSTRUIR	
ÁREA A DEMOLIR	