

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: VIELA GONÇALVES - BAIRRO VILA COSTÃO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	TOTAL
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	-	881,61	1102,01	-
							Sub Total	-
2.			REFORÇO DE SUB BASE					
2.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	20,42	200,22	250,27	5.110,51
							Sub Total	5.110,51
3.1			GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -103,58 m					
3.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	7,25	346,78	433,47	3.142,91
3.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	7,25	561,76	702,2	5.091,37
							Sub Total	8.234,28
4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
4.1			SUB-BASE					
4.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	102,10	29,27	36,58	3.734,81
4.2			BASE					
4.2.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	15,32	237,89	297,36	4.555,55
4.3			CAMADA DE ROLAMENTO					
4.3.1	DER	23.11.04.01.99	PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES	m3	20,42		1171,33	23.918,55
							Sub Total	32.208,91
5.			DRENAGEM					
5.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5266,76	6583,45	13.166,90
5.2	DER	24.02.02.99	ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO	m3	44,69		20,83	930,89
5.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	36,61	6,27	7,83	286,65
5.4	DER	24.12.05.99	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	1,73		222,76	385,33
5.5	DER	37.04.36.99	TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.	m	28,83		265,33	7.649,46
5.6	DER	37.04.43.99	TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.	m	-		738,38	-
5.7	DER	37.04.48.99	TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO	m	28,83		143,48	4.136,52
5.8	DER	37.04.50.99	TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO	m	-		242,27	-
							Sub Total	26.555,75
TOTAL GERAL								72.109,45

Referência:

Boletim CDHU-189 com desoneração

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil